

Výzva

na predloženie cenovej ponuky

„Oprava prevádzkových priestorov zariadenia pavilón A, pavilón B“

podľa § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie

„VINIČKY“, ZSS Nitra

IČO : 00351776

Považská 14, 949 11 Nitra

Kontaktná osoba : Finta Ján

Telefón : 0911143723

E-mail. : finta@zssvinicky.sk

www.zssvinicky.sk

2. Predmet zákazky

Zákazka na dodanie stavebných opráv

3. Názov predmetu zákazky

4. „ Oprava prevádzkových priestorov zariadenia – pavilón B – časť administratíva,
hlavná ekonómka – sociálne zariadenie, pavilón B – sociálne zariadenia obyvateľia,
pavilón A údržba – sociálne zariadenia, sklad údržby. “

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti

Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky

6. Opis predmetu zákazky

Vid' príloha výzvy

7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky na obdobie :

1 mesiac

8. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH

Hodnota : 29 700,00 EUR

9. Miesto dodania predmetu zákazky

„VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra, Považská 14, 949 11 Nitra

10. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

11. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie prác

začiatok prác : 01.11.2015

skončenie prác : 10.12.2015

12. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky

Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov zariadenia. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijíť takú finančnú ponuku, ktorej výška na dodanie predmetu zmluvy je vyššia ako je uvedené vo výzve.

- Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR

- Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení :

a) navrhovaná zmluvná cena bez DPH

b) sadzba DPH a výška DPH

c) navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.

13. Podmienky pre uchádzačov

- **doklad o oprávnení podnikat' v uvedenej oblasti, alebo kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov - môže byť fotokópia, ktorá musí byť opečiatkovaná**

- **cenová ponuka**

- **vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov v ponuke**

- **návrh zmluvy podpísaný oprávneným uchádzačom v 5 – ich vyhotoveniach**

14. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov

Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese :

- ako adresa obstarávateľskej organizácie

- kontaktná osoba : Finta Ján

- telefón : 0911143723

- fax : 037/6925922

- email : finta@zssvinicky.sk

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je určená : **do 26.10.2015**

do 12,00 hod.

15. Lehota a miesto na predkladanie ponúk :

02.11.2015 do 12,00 hod.

Adresa : ako adresa obstarávateľskej organizácie

1. Uchádzač vloží ponuku do jednej samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená požadovanými údajmi podľa bodu 2.
2. Na obálke ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje :
 - adresa obstarávateľa
 - adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
16. - označenie „súťaž – neotvárať“, označenie heslom súťaže „ **Oprava prevádzkových priestorov zariadenia – pavilón B – časť administratíva, hlavná ekonómka – sociálne zariadenie, pavilón B – sociálne zariadenia obyvateľia, pavilón A údržba – sociálne zariadenia, sklad údržby. “**

17. Otváranie ponúk

Dátum a čas otvárania ponúk : **03.11.2015 12,00 hod.**

18. Kritériá na hodnotenie ponúk :

- cena

Vít'azom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu.

19. Lehota viazanosti ponúk :
20.12.2015

18. Potvrdenie, doklady a iné dokumenty požadované v oznámení, musia byť predložené ako prvopisy/originály, alebo ich úradne osvedčené kópie. Ponuka musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.

19. Meno zodpovednej osoby : Finta Ján, Ing. Agošton Štefan

Podpis zodpovednej osoby :



Nitra dňa : 19.10.2015

Výzva
na obhliadku miesta výkonu prác

„Oprava prevádzkových priestorov zariadenia pavilón A, pavilón B“

Dňa 21.10.2015 medzi 8,00 a 14,00 hod. sa uskutoční obhliadka miesta výkonu prác pre firmy, ktoré prejavili záujem prihlásiť sa do súťaže – v zmysle Nariadenia č. 07/2015 k vykonaniu zákazky podľa § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z. z- o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov vo vlastnej kompetencii.

Kontaktná osoba : Finta Ján


Telefón : 0911143723

E-mail. : finta@zssvinicky.sk

www.zssvinicky.sk

Firma :

.....
.....
.....
.....
.....

Podpis zodpovednej osoby: 

V Nitre dňa : 19.10.2015

Špecifikácia zákazky

Stavba: Oprava prevádzkových priestorov zariadenia

Objekt: pavilón B – časť administratíva, hlavná ekonómka – sociálne zariadenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1		Prímurovky z tehál a tvárnic hr. 115mm	m2	6,200		
---	--	--	----	-------	--	--

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2		Omietka pod obklad vyrovnanie + FLEX	m2	14,000		
3		Vnútná omietka stien, vápennocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne	m2	5,300		
4		Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	5,300		
5		Poter pieskovocementový hr. do 70 mm	m2	1,500		
6		Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000		
7		Zárubeň oceľová 700/1970 pre sadrokartón	ks	1,000		
8		Lišta rohová AL s pletivom	m	5,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9		Demontáž AZC bytového jadra, vrátane nakladky, odvozu, uloženia na skládku NO, spracovania projektu, vstupných a výstupných meraní, povolenia	ks	1,000		
10		Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	súb	1,000		
11		Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón hr. do 150 mm -2,20000t	m3	0,150		
12		Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných	m2	3,000		
13		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 5 km	t	0,700		
14		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 50 m	t	0,700		
15		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,700		

99 Presun hmôt HSV

16		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	súb	1,000		
----	--	--	-----	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia a vdovod

17		Búracie práce a stavebná výpomoc pre vnútornú kanalizáciu a vodovod	súb	1,000		
18		Oprava, prerobenie a doplnenie kanalizácie a vodovodu	sub	1,000		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

725 Zdravotechnika - zariadenie, predmety

19		Demontáž WC	ks	1,000		
20		Demontáž umývadiel	ks	1,000		
21		Demontáž batérie umývadlovej	ks	1,000		
22		Montáž záchodovej misy závesnej	ks	1,000		
23		Wc závesné + sedátko	ks	1,000		
24		Montáž Geberitu do masívnej murovanej konštrukcie	ks	1,000		
25		Geberit - kombifix ECO + tlačítko biele	ks	1,000		
26		Montáž umývadla bez výtokovej armatúry	ks	1,000		
27		Umývadlo biele, vrátane sifónu	ks	1,000		
28		Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	3,000		
29		Ventil rohový	ks	3,000		
30		Montáž batérie	ks	1,000		
31		Batéria umyvadlová	ks	1,000		

763 Konštrukcie - drevostavby

32		12,5	m2	12,200		
33		Podhľad zo sádkartónu RBI 12,5	m2	3,000		
34		Demontáž steny a priečky z drevených panelov	m2	23,000		

766 Konštrukcie stolárske

35		Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	1,000		
36		Dvere vnútorné plné jednokrídlové 70x197 cm	ks	1,000		
37		Kovanie	ks	1,000		
38		Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	1,000		
39		Prah drevený dĺžky 700	ks	1,000		

771 Podlahy z dlaždíc

40		Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do flextmelu na pôvodnú podlahu	m2	3,000		
41		Dlaždice keramické	m2	3,700		

776 Podlahy povlakové

42		Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, vrátane odstránenia starých vrstiev stierok a likvidácie odpadu	m2	3,000		
----	--	---	----	-------	--	--

781 Dokončovacie práce a obklady

43		Příplatok za použitie silikónového tmelu	bm	9,500		
44		Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých 200 x 100 mm	m2	14,000		
45		Obkladačky keramické	m2	15,200		
46		Obkladačky keramické - listela	ks	13,000		
47		Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu	m	3,000		
48		PVC profil 8mm	ks	3,000		

783 Dokončovacie práce - nátery

49		Nátery kovovej zárubne 2x - syntetická farba	ks	1,000		
50		Nátery syntetické farby omietok a betónových povrchov stien dvojnásobné, 1x latexom	m2	16,800		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

784 Dokončovacie práce - maľby

51		Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	20,000		
52		Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvojnás. do 3,80 m	m2	31,000		

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

21-M.01 Nosný materiál

53		Krabica KP 67/2	ks	5,000		
54		Svorka WAGO 273-102	ks	9,000		
55		Spínač 3553-01291	ks	1,000		
56		Spínač 3553-01295	ks	1,000		
57		Zásuvka domová 16A zapustená	ks	1,000		
58		Ventilátor 100 GL MA žaluzie + dobeh	ks	1,000		
59		Svietidlo stropné 2x60W	ks	1,000		
60		Svietidlo stropné / nástenné 1x60W	ks	2,000		
61		Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	17,000		
62		Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	m	6,000		
63		Sádra štukatárska	kg	4,000		
64		Rozvádzač R1	ks	1,000		
65		Podružný materiál	%	25,500		

21-M.02 Montáž

66		Krabica prístrojová so zapojením KPR	ks	5,000		
67		Svorkovnica do krabice vč. zapojenia	ks	9,000		
68		Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia	ks	2,000		
69		Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	1,000		
70		Montáž ventilátora	ks	1,000		
71		Svietidlo žiarovkové typ 60 W	ks	1,000		
72		Svietidlo žiarovkové - typ - 2x60W,	ks	2,000		
73		Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	17,000		
74		Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	6,000		
75		Demontážne práce	kpl	1,000		
76		Sekacie práce a prierazy	kpl	1,000		
77		Zakrývanie vnútorných zariadení	d	5,000		
78		Vyčistenie priestorov	d	5,000		
79		Odvoz a likvidácia odpadu	súb	1,000		

Celkom

Špecifikácia zákazky

Stavba: Oprava prevádzkových priestorov zariadenia

Objekt: pavilón B 1 – sociálne zariadenia obyvatelia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

1		Prímurovky z tehál a tvárnic hr. 115mm	m2	6,200		
---	--	--	----	-------	--	--

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2		Omietka pod obklad vyrovnanie + FLEX	m2	14,000		
3		Vnútná omietka stien, vápennocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne	m2	5,300		
4		Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	5,300		
5		Poter pieskovocementový hr. do 70 mm	m2	1,500		
6		Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000		
7		Zárubeň oceľová 700/1970 pre sadrokartón	ks	1,000		
8		Lišta rohová AL s pletivom	m	5,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9		Demontáž AZC bytového jadra, vrátane nakladky, odvozu, uloženia na skládku NO, spracovania projektu, vstupných a výstupných meraní, povolenia	ks	1,000		
10		Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	súb	1,000		
11		Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón hr. do 150 mm -2,20000t	m3	0,150		
12		Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných	m2	3,000		
13		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 5 km	t	0,700		
14		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 50 m	t	0,700		
15		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,700		

99 Presun hmôt HSV

16		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	súb	1,000		
----	--	--	-----	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia a vdovod

17		Búracie práca a stavebná výpomoc pre vnútornú kanalizáciu a vodovod	súb	1,000		
18		Oprava, prerobenie a doplnenie kanalizácie a vodovodu	sub	1,000		

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety

19		Demontáž WC	ks	1,000		
20		Demontáž umývadiel	ks	1,000		
21		Demontáž batérie umývadlovej	ks	1,000		
22		Montáž záchodovej misy závesnej	ks	1,000		
23		Wc závesné + sedátko	ks	1,000		
24		Geberit - kombifix ECO + tlačítko biele	ks	1,000		
25		Montáž umývadla bez výtokovej armatúry	ks	1,000		
26		Umývadlo biele, vrátane sifónu	ks	1,000		
27		Montáž - vanička sprchová keramická štvorcová	ks	1,000		
28		Vanička sprchová štvorcová biela 1000x800 do podlahy	ks	1,000		
29		Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	1,000		
30		Madlo pevné, povrch lesklý	ks	1,000		
31		Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	ks	1,000		
32		Sedátko závesné sklopné	ks	1,000		
33		Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	3,000		
34		Ventil rohový	ks	3,000		
35		Montáž batérie	ks	2,000		
36		Batéria umyvadlová	ks	1,000		
37		Sprchová nástenná batéria	ks	1,000		
38		Sprchová sada	ks	1,000		

763 Konštrukcie - drevostavby

39		12,5	m2	12,200		
40		Podhľad zo sádkartónu RBI 12,5	m2	3,000		
41		Demontáž steny a priečky z drevených panelov	m2	23,000		

766 Konštrukcie stolárske

42		Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	1,000		
43		Dvere vnútorné plné jednokrídlové 70x197 cm	ks	1,000		
44		Kovanie	ks	1,000		
45		Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	1,000		
46		Prah drevený dĺžky 700	ks	1,000		

771 Podlahy z dlaždíc

47		Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do flextmelu na pôvodnú podlahu	m2	3,000		
48		Dlaždice keramické	m2	3,700		

776 Podlahy povlakové

49		Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, vrátane odstránenia starých vrstiev stierok a likvidácie odpadu	m2	3,000		
----	--	---	----	-------	--	--

781 Dokončovacie práce a obklady

50		Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých 200 x 100 mm	m2	14,000		
51		Obkladačky keramické	m2	15,200		
52		Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu	m	3,000		
53		PVC profil 8mm	ks	3,000		
54		Priplatok za použitie silikónového tmelu	bm	9,500		

783 Dokončovacie práce - nátery

55	Nátery kovovej zárubne 2x - syntetická farba	ks	1,000		
56	Nátery syntetické farby omietok a betónových povrchov stien dvojnásobné, 1x latexom	m2	16,800		

784 Dokončovacie práce - maľby

57	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	20,000		
58	Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvojnás. do 3,80 m	m2	31,000		

M Práce a dodávky M**21-M Elektromontáže****21-M.01 Nosný materiál**

59	Krabica KP 67/2	ks	5,000		
60	Svorka WAGO 273-102	ks	9,000		
61	Spínač 3553-01291	ks	1,000		
62	Spínač 3553-01295	ks	1,000		
63	Zásuvka domová 16A zapustená	ks	1,000		
64	Ventilátor 100 GL MA žaluzie + dobeh	ks	1,000		
65	Svietidlo stropné 2x60W	ks	1,000		
66	Svietidlo stropné / nástenné 1x60W	ks	2,000		
67	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	17,000		
68	Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	m	6,000		
69	Sádra štukatérska	kg	4,000		
70	Rozvádzač R1	ks	1,000		
71	Podružný materiál	%	25,500		

21-M.02 Montáž

72	Krabica prístrojová so zapojením KPR	ks	5,000		
73	Svorkovnica do krabice vč. zapojenia	ks	9,000		
74	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia	ks	2,000		
75	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	1,000		
76	Montáž ventilátora	ks	1,000		
77	Svietidlo žiarovkové typ 60 W	ks	1,000		
78	Svietidlo žiarovkové - typ - 2x60W,	ks	2,000		
79	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	17,000		
80	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	6,000		
81	Demontážne práce	kpl	1,000		
82	Sekacie práce a prieryzy	kpl	1,000		
83	Zakrývanie vnútorných zariadení	d	5,000		
84	Vyčistenie priestorov	d	5,000		
85	Odvoz a likvidácia odpadu	súb	1,000		

Celkom

Špecifikácia zákazky

Stavba: Oprava prevádzkových priestorov zariadenia

Objekt: pavilón B 2 – sociálne zariadenia obyvateľa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1		Prímurovky z tehál a tvárnic hr. 115mm	m2	6,200		
---	--	--	----	-------	--	--

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2		Omietka pod obklad vyrovnanie + FLEX	m2	14,000		
3		Vnútrotná omietka stien, vápennocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne	m2	5,300		
4		Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	5,300		
5		Poter pieskovocementový hr. do 70 mm	m2	1,500		
6		Osadenie ocelevej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000		
7		Zárubeň oceľová 700/1970 pre sadrokartón	ks	1,000		
8		Lišta rohová AL s pletivom	m	5,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9		Demontáž AZC bytového jadra, vrátane nakladky, odvozu, uloženia na skládku NO, spracovania projektu, vstupných a výstupných meraní, povolenia	ks	1,000		
10		Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	súb	1,000		
11		Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón hr. do 150 mm -2,20000t	m3	0,150		
12		Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných	m2	3,000		
13		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 5 km	t	0,700		
14		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 50 m	t	0,700		
15		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,700		

99 Presun hmôt HSV

16		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	súb	1,000		
----	--	--	-----	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia a vdovod

17		Búracie práca a stavebná výpomoc pre vnútornú kanalizáciu a vodovod	súb	1,000		
18		Oprava, prerobenie a doplnenie kanalizácie a vodovodu	sub	1,000		

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety

19		Demontáž WC	ks	1,000		
20		Demontáž umývadiel	ks	1,000		
21		Demontáž batérie umývadlovej	ks	1,000		
22		Montáž záchodovej misy závesnej	ks	1,000		
23		Wc závesné + sedátko	ks	1,000		
24		Geberit - kombifix ECO + tlačítko biele	ks	1,000		
25		Montáž umývadla bez výtokovej armatúry	ks	1,000		
26		Umývadlo biele, vrátane sifónu	ks	1,000		
27		Montáž - vanička sprchová keramická štvorcová	ks	1,000		
28		Vanička sprchová štvorcová biela 1000x800 do podlahy	ks	1,000		
29		Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	1,000		
30		Madlo pevné, povrch lesklý	ks	1,000		
31		Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	ks	1,000		
32		Sedátko závesné sklopné	ks	1,000		
33		Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	3,000		
34		Ventil rohový	ks	3,000		
35		Montáž batérie	ks	2,000		
36		Batéria umývadlová	ks	1,000		
37		Sprchová nástenná batéria	ks	1,000		
38		Sprchová sada	ks	1,000		

763 Konštrukcie - drevostavby

39		12,5	m2	12,200		
40		Podhľad zo sádkokartónu RBI 12,5	m2	3,000		
41		Demontáž steny a priečky z drevených panelov	m2	23,000		

766 Konštrukcie stolárske

42		Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	1,000		
43		Dvere vnútorné plné jednokridlové 70x197 cm	ks	1,000		
44		Kovanie	ks	1,000		
45		Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	1,000		
46		Prah drevený dĺžky 700	ks	1,000		

771 Podlahy z dlaždíc

47		Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do flextmelu na pôvodnú podlahu	m2	3,000		
48		Dlaždice keramické	m2	3,700		

776 Podlahy povlakové

49		Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, vrátane odstránenia starých vrstiev stierok a likvidácie odpadu	m2	3,000		
----	--	---	----	-------	--	--

781 Dokončovacie práce a obklady

50		Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých 200 x 100 mm	m2	14,000		
51		Obkladačky keramické	m2	15,200		
52		Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu	m	3,000		
53		PVC profil 8mm	ks	3,000		
54		Príplatok za použitie silikónového tmelu	bm	9,500		

783 Dokončovacie práce - nátery

55	Nátery kovovej zárubne 2x - syntetická farba	ks	1,000		
56	Nátery syntetické farby omietok a betónových povrchov stien dvojnásobné, 1x latexom	m2	16,800		

784 Dokončovacie práce - maľby

57	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	20,000		
58	Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvojnás. do 3,80 m	m2	31,000		

M Práce a dodávky M**21-M Elektromontáže****21-M.01 Nosný materiál**

59	Krabica KP 67/2	ks	5,000		
60	Svorka WAGO 273-102	ks	9,000		
61	Spínač 3553-01291	ks	1,000		
62	Spínač 3553-01295	ks	1,000		
63	Zásuvka domová 16A zapustená	ks	1,000		
64	Ventilátor 100 GL MA žaluzie + dobeh	ks	1,000		
65	Svietidlo stropné 2x60W	ks	1,000		
66	Svietidlo stropné / nástenné 1x60W	ks	2,000		
67	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	17,000		
68	Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	m	6,000		
69	Sádra štukatérska	kg	4,000		
70	Rozvádzač R1	ks	1,000		
71	Podružný materiál	%	25,500		

21-M.02 Montáž

72	Krabica prístrojová so zapojením KPR	ks	5,000		
73	Svorkovnica do krabice vč. zapojenia	ks	9,000		
74	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia	ks	2,000		
75	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	1,000		
76	Montáž ventilátora	ks	1,000		
77	Svietidlo žiarovkové typ 60 W	ks	1,000		
78	Svietidlo žiarovkové - typ - 2x60W,	ks	2,000		
79	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	17,000		
80	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	6,000		
81	Demontážne práce	kpl	1,000		
82	Sekacie práce a prierazy	kpl	1,000		
83	Zakrývanie vnútorných zariadení	d	5,000		
84	Vyčistenie priestorov	d	5,000		
85	Odvoz a likvidácia odpadu	súb	1,000		

Celkom

Špecifikácia zákazky

Stavba: Oprava prevádzkových priestorov zariadenia

Objekt: pavilón B 3 – sociálne zariadenia obyvateľa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1		Prímurovky z tehál a tvárnic hr. 115mm	m2	6,200		
---	--	--	----	-------	--	--

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2		Omietka pod obklad vyrovnanie + FLEX	m2	14,000		
3		Vnútná omietka stien, vápennocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne	m2	5,300		
4		Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	5,300		
5		Poter pieskovocementový hr. do 70 mm	m2	1,500		
6		Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000		
7		Zárubeň oceľová 700/1970 pre sadrokartón	ks	1,000		
8		Lišta rohová AL s pletivom	m	5,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9		Demontáž AZC bytového jadra, vrátane nakladky, odvozu, uloženia na skládku NO, spracovania projektu, vstupných a výstupných meraní, povolenia	ks	1,000		
10		Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	súb	1,000		
11		Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón hr.do 150 mm -2,20000t	m3	0,150		
12		Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných	m2	3,000		
13		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 5 km	t	0,700		
14		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 50 m	t	0,700		
15		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,700		

99 Presun hmôt HSV

16		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	súb	1,000		
----	--	--	-----	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia a vdovod

17		Búracie práca a stavebná výpomoc pre vnútornú kanalizáciu a vodovod	súb	1,000		
18		Oprava, prerobenie a doplnenie kanalizácie a vodovodu	sub	1,000		

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety

19	Demontáž WC	ks	1,000		
20	Demontáž umývadiel	ks	1,000		
21	Demontáž batérie umývadlovej	ks	1,000		
22	Montáž záchodovej misy závesnej	ks	1,000		
23	Wc závesné + sedátko	ks	1,000		
24	Geberit - kombifix ECO + tlačítko biele	ks	1,000		
25	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry	ks	1,000		
26	Umývadlo biele, vrátane sifónu	ks	1,000		
27	Montáž - vanička sprchová keramická štvorcová	ks	1,000		
28	Vanička sprchová štvorcová biela 1000x800 do podlahy	ks	1,000		
29	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	1,000		
30	Madlo pevné, povrch lesklý	ks	1,000		
31	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	ks	1,000		
32	Sedátko závesné sklopné	ks	1,000		
33	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	3,000		
34	Ventil rohový	ks	3,000		
35	Montáž batérie	ks	2,000		
36	Batéria umývadlová	ks	1,000		
37	Sprchová nástenná batéria	ks	1,000		
38	Sprchová sada	ks	1,000		

763 Konštrukcie - drevostavby

39	12,5	m2	12,200		
40	Podhľad zo sádkartónu RBI 12,5	m2	3,000		
41	Demontáž steny a priečky z drevených panelov	m2	23,000		

766 Konštrukcie stolárske

42	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	1,000		
43	Dvere vnútorné plné jednokrídlové 70x197 cm	ks	1,000		
44	Kovanie	ks	1,000		
45	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	1,000		
46	Prah drevený dĺžky 700	ks	1,000		

771 Podlahy z dlaždíc

47	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do flextmelu na pôvodnú podlahu	m2	3,000		
48	Dlaždice keramické	m2	3,700		

776 Podlahy povlakové

49	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, vrátane odstránenia starých vrstiev stierok a likvidácie odpadu	m2	3,000		
----	---	----	-------	--	--

781 Dokončovacie práce a obklady

50	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých 200 x 100 mm	m2	14,000		
51	Obkladačky keramické	m2	15,200		
52	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu	m	3,000		
53	PVC profil 8mm	ks	3,000		
54	Priplatok za použitie silikónového tmelu	bm	9,500		

783 Dokončovacie práce - nátery

55	Nátery kovovej zárubne 2x - syntetická farba	ks	1,000		
56	Nátery syntetické farby omietok a betónových povrchov stien dvojnásobné, 1x latexom	m2	16,800		

784 Dokončovacie práce - maľby

57	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	20,000		
58	Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvojnás. do 3,80 m	m2	31,000		

M Práce a dodávky M**21-M Elektromontáže****21-M.01 Nosný materiál**

59	Krabica KP 67/2	ks	5,000		
60	Svorka WAGO 273-102	ks	9,000		
61	Spínač 3553-01291	ks	1,000		
62	Spínač 3553-01295	ks	1,000		
63	Zásuvka domová 16A zapustená	ks	1,000		
64	Ventilátor 100 GL MA žaluzie + dobeh	ks	1,000		
65	Svietidlo stropné 2x60W	ks	1,000		
66	Svietidlo stropné / nástenné 1x60W	ks	2,000		
67	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	17,000		
68	Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	m	6,000		
69	Sádra štukatárska	kg	4,000		
70	Rozvádzač R1	ks	1,000		
71	Podružný materiál	%	25,500		

21-M.02 Montáž

72	Krabica prístrojová so zapojením KPR	ks	5,000		
73	Svorkovnica do krabice vč. zapojenia	ks	9,000		
74	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia	ks	2,000		
75	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	ks	1,000		
76	Montáž ventilátora	ks	1,000		
77	Svietidlo žiarovkové typ 60 W	ks	1,000		
78	Svietidlo žiarovkové - typ - 2x60W,	ks	2,000		
79	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	17,000		
80	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	6,000		
81	Demontážne práce	kpl	1,000		
82	Sekacie práce a prierazy	kpl	1,000		
83	Zakrývanie vnútorných zariadení	d	5,000		
84	Vyčistenie priestorov	d	5,000		
85	Odvoz a likvidácia odpadu	súb	1,000		

Celkom

Špecifikácia zákazky

Stavba: Oprava prevádzkových priestorov zariadenia

Objekt: pavilón A údržba – sociálne zariadenia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1		Omietka pod obklad vyrovnanie + FLEX	m2	18,500		
2		Vnútná omietka stien, vápennocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne	m2	6,900		
3		Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	6,900		
4		Poter pieskovocementový hr. do 70 mm	m2	3,700		
5		Lišta rohová AL s pletivom	m	5,000		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6		Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	súb	1,000		
7		Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón hr. do 150 mm -2,20000t	m3	0,370		
8		Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných	m2	11,000		
9		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 5 km	t	0,850		
10		Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 50 m	t	0,850		
11		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,850		

99 Presun hmôt HSV

12		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	súb	1,000		
----	--	--	-----	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia a vdovod

13		Búracie práca a stavebná výpomoc pre vnútornú kanalizáciu a vodovod	súb	1,000		
14		Oprava, prerobenie a doplnenie kanalizácie a vodovodu	sub	1,000		

725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety

15		Demontáž WC	ks	1,000		
16		Demontáž umývadiel	ks	1,000		
17		Demontáž batérie umývadlovej	ks	1,000		
18		Montáž záchodovej misy kombi	ks	1,000		
19		WC kombi + sedátko	ks	1,000		
20		Montáž umývadla bez výtokovej armatúry	ks	1,000		
21		Umývadlo biele, vrátane sifónu	ks	1,000		
22		Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	3,000		
23		Ventil rohový	ks	3,000		
24		Montáž batérie	ks	1,000		
25		Batéria umyvadlová	ks	1,000		

763 Konštrukcie - drevostavby

26		Podhľad zo sádkartónu RBI 12,5	m2	3,700		
----	--	--------------------------------	----	-------	--	--

766 Konštrukcie stolárske

27		Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	2,000		
28		Dvere vnútorné plné jednokrídlové 60x197 cm	ks	2,000		
29		Kovanie	ks	2,000		
30		Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	2,000		
31		Prah drevený dĺžky 600	ks	2,000		

771 Podlahy z dlaždíc

32		Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do flextmelu na pôvodnú podlahu	m2	3,700		
33		Dlaždice keramické	m2	3,900		

781 Dokončovacie práce a obklady

34		Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých 200 x 100 mm	m2	18,500		
35		Obkladačky keramické	m2	19,400		
36		Príplatok za použitie silikónového tmelu	bm	30,000		

783 Dokončovacie práce - nátery

37		Nátery kovovej zárubne 2x - syntetická farba	ks	2,000		
----	--	--	----	-------	--	--

784 Dokončovacie práce - maľby

38		Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	6,900		
39		Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvojnás. do 3,80 m	m2	10,600		

M Práce a dodávky M**21-M Elektromontáže****21-M.01 Nosný materiál**

40		Krabica KP 67/2	ks	2,000		
41		Svorka WAGO 273-102	ks	3,000		
42		Spínač 3553-01291	ks	1,000		
43		Ventilátor 100 GL MA žaluzie + dobeh	ks	1,000		
44		Svietidlo stropné 2x60W	ks	2,000		
45		Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	10,000		
46		Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	m	3,000		
47		Sádra štukatárska	kg	2,000		
48		Podružný materiál	%	20,900		

21-M.02 Montáž

49		Krabica prístrojová so zapojením KPR	ks	2,000		
50		Svorkovnica do krabice vč. zapojenia	ks	3,000		
51		Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia	ks	1,000		
52		Montáž ventilátora	ks	1,000		
53		Svietidlo žiarovkové typ 60 W	ks	1,000		
54		Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	10,000		
55		Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	3,000		
56		Demontážne práce	kpl	1,000		
57		Sekacie práce a prierazy	kpl	1,000		
58		Zakrývanie vnútorných zariadení	d	2,000		
59		Vyčistenie priestorov	d	2,000		
60		Odvoz a likvidácia odpadu	súb	1,000		

Celkom

Špecifikácia zákazky

Stavba: Oprava prevádzkových priestorov zariadenia

Objekt: pavilón A sklad údržby

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitra

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1		Omietka pod obklad vyrovnanie + FLEX	m2	18,500		
2		Vnútna omietka stien, vápennocementová, miešanie strojne, nanášanie ručne	m2	6,900		
3		Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	6,900		
4		Poter pieskovocementový hr. do 70 mm	m2	3,700		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5		Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	súb	1,000		
6		Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	4,500		
7		Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón hr. do 150 mm -2,20000t	m3	0,370		
8		Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných	m2	11,000		
9		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 5 km	t	2,500		
10		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 50 m	t	2,500		
11		Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,500		

99 Presun hmôt HSV

12		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	súb	1,000		
----	--	--	-----	-------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia a vdovod

13		Búracie práca a stavebná výpomoc pre vnútornú kanalizáciu a vodovod	súb	1,000		
14		Oprava, prerobenie a doplnenie kanalizácie a vodovodu	sub	1,000		

763 Konštrukcie - drevostavby

15		Podhľad zo sádrokartónu RBI 12,5	m2	3,700		
----	--	----------------------------------	----	-------	--	--

766 Konštrukcie stolárske

16		Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	2,000		
17		Dvere vnútorné plné jednokrídlové 60x197 cm	ks	2,000		
18		Kovanie	ks	2,000		
19		Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	2,000		
20		Prah drevený dĺžky 600	ks	2,000		

771 Podlahy z dlaždíc

21		Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do flextmelu na pôvodnú podlahu	m2	3,700		
22		Dlaždice keramické	m2	3,900		

781 Dokončovacie práce a obklady

23		Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmelu pravouhlých 200 x 100 mm	m2	18,500		
24		Obkladačky keramické	m2	19,400		
25		Príplatok za použitie silikónového tmelu	bm	30,000		

783 Dokončovacie práce - nátery

26		Nátery kovovej zárubne 2x - syntetická farba	ks	2,000		
----	--	--	----	-------	--	--

784 Dokončovacie práce - maľby

27		Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	6,900		
28		Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvojnás. do 3,80 m	m2	10,600		

M Práce a dodávky M**21-M Elektromontáže****21-M.01 Nosný materiál**

29		Krabica KP 67/2	ks	2,000		
30		Svorka WAGO 273-102	ks	3,000		
31		Spínač 3553-01291	ks	1,000		
32		Ventilátor 100 GL MA žaluzie + dobeh	ks	1,000		
33		Svietidlo stropné 2x60W	ks	2,000		
34		Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	10,000		
35		Kábel silový medený CYKY-J 3x2,5	m	3,000		
36		Sádra štukatárska	kg	2,000		
37		Podružný materiál	%	20,900		

21-M.02 Montáž

38	Krabica prístrojová so zapojením KPR	ks	2,000		
39	Svorkovnica do krabice vč. zapojenia	ks	3,000		
40	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia	ks	1,000		
41	Montáž ventilátora	ks	1,000		
42	Svietidlo žiarovkové typ 60 W	ks	1,000		
43	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	10,000		
44	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 2, 5	m	3,000		
45	Demontážne práce	kpl	1,000		
46	Sekacie práce a prierazy	kpl	1,000		
47	Zakrývanie vnútorných zariadení	d	2,000		
48	Vyčistenie priestorov	d	2,000		
49	Odvoz a likvidácia odpadu	súb	1,000		

Celkom